

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งสัง	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งสัง / เทศบาลตำบลทุ่งสัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					591,068.15	
2	งานบ่อบาดาล PVC ขนาด ศก.6 นิ้ว ความลึก 60 ม.		รวม					165,746.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,740,704.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจษฎา ทิพย์สุวรรณ

16 เมษายน 2563 08:57:55

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งสัง	จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งสัง / เทศบาลตำบลทุ่งสัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ถัง		รวม					113,136.61	
4	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ		รวม					14,308.19	
5	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					2,956.10	
6	ระบบท่อจ่ายน้ำ		รวม					485,408.44	
7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					362,866.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,740,704.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจษฎา ทิพย์สุวรรณ

16 เมษายน 2563 08:57:55

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งสัง	จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโนนด ตำบลทุ่งสัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งสัง / เทศบาลตำบลทุ่งสัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ป้ายประปา		รวม					5,214.27	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,740,704.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,740,704.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจษฎา ทิพย์สุวรรณ

16 เมษายน 2563 08:57:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	117.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	1,755.00	1,755.00	
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	ท่อถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	18,500.00	18,500.00	
	- ทราหยาบ	3.610	ลบ.ม.	450.00	1,624.50	99.00	357.39	1,981.89	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	20.620	ตร.ม.	500.00	10,310.00	133.00	2,742.46	13,052.46	
	- ตะปู	.500	ลัง (นน.สุทธิ)	495.33	247.66	0.00	0.00	247.67	
	- คอนกรีต 1:3:5	1.230	ลบ.ม.	2,242.99	2,758.87	391.00	480.93	3,239.81	
	- คอนกรีต 1:2:4	7.870	ลบ.ม.	2,355.14	18,534.95	391.00	3,077.17	21,612.12	
	- เหล็กเส้นกลม dai 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	.062	ตัน	18,728.97	1,161.19	4,100.00	254.20	1,415.40	
	- เหล็กเส้นกลม dai 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.328	ตัน	21,993.83	7,213.97	3,300.00	1,082.40	8,296.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dai 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	.170	ตัน	18,841.12	3,202.99	3,300.00	561.00	3,763.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.790	กก.	52.33	878.62	0.00	0.00	878.62	
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.20x0.20x10.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6.0 ตัน/ตัน	25.000	ท่อน	2,028.04	50,701.00	548.00	13,700.00	64,401.00	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	25.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยخمเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.	1.000	ชุด	339,000.00	339,000.00	30,000.00	30,000.00	369,000.00	
	- เสาล่อไฟและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.000	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	3.750	ตร.ม.	120.00	450.00	82.00	307.50	757.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.000	กระป๋อง	1,542.06	1,542.06	34.00	34.00	1,576.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	1.000	ตร.ม.	514.02	514.02	38.00	38.00	552.02	
	งานระบบท่อ ท่อถึงสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยเขมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dai 4"	1.000	ท่อน	2,456.40	2,456.40	250.00	250.00	2,706.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dai 3"	2.000	ท่อน	1,685.90	3,371.80	175.00	350.00	3,721.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dai 1/2"	.500	ท่อน	283.18	141.59	30.00	15.00	156.59	
	- ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dai 3"	8.000	ท่อน	514.02	4,112.16	75.00	600.00	4,712.16	
	- ท่อน้ำล้น PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dai 3"	8.000	ท่อน	514.02	4,112.16	75.00	600.00	4,712.16	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dai 4"	2.000	อัน	369.04	738.08	0.00	0.00	738.08	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dai 3"	7.000	อัน	359.04	2,513.28	0.00	0.00	2,513.28	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dai 1/2"	3.000	อัน	18.69	56.07	0.00	0.00	56.07	
	- สามทาง เหล็กอบสังกะสี dai 4"	1.000	อัน	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- สามทาง เหล็กอบสังกะสี dai 1/2"	1.000	อัน	18.69	18.69	0.00	0.00	18.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dai 3"	4.000	อัน	37.50	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.1/2"	1.000	ชุด	259.00	259.00	0.00	0.00	259.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.3"	2.000	ชุด	3,677.00	7,354.00	0.00	0.00	7,354.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ ศก.4"	1.000	ชุด	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	9,864.00	
	- เทปพันเกลียว	15.000	ม้วน	12.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เพรชเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ศก.1/2"	4.000	ชุด	38.00	152.00	0.00	0.00	152.00	
	- นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ศก.3"	2.000	ชุด	335.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ศก.4"	1.000	ชุด	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	440,879.31	485,863.06	69,364.00	105,205.05	591,068.15	
2	งานบ่อบาดาล PVC ขนาด ศก.6 นิ้ว ความลึก 60 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อกรูบ่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ ศก.6"	10.000	ท่อน	1,514.02	15,140.20	250.00	2,500.00	17,640.20	
	- ท่อเซาะร่องกรองน้ำ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ ศก.6"	4.000	ท่อน	2,100.00	8,400.00	250.00	1,000.00	9,400.00	
	- ท่อตกตะกอน PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ ศก.6"	1.000	ท่อน	1,514.02	1,514.02	250.00	250.00	1,764.02	
	- กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4"-3/8"	1.370	ลบ.ม.	3,600.00	4,932.00	500.00	685.00	5,617.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	6.000	กระสอบ	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	600.000	ลิตร	20.02	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00	
	- ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	60.000	เมตร	0.00	0.00	1,500.00	90,000.00	90,000.00	
	- ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1.000	รายการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1.000	รายการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- เทซานบ่อ คสล.ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	4.000	ตร.ม.	360.00	1,440.00	306.00	1,224.00	2,664.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	4.000	กระป๋อง	153.27	613.08	0.00	0.00	613.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สกรูเกลียวป้อย ศก.1.5 หุน	1.000	กล่อง	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	.100	ลบ.ม.	2,355.14	235.51	306.00	30.60	266.11	
	- ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ	1.520	ลบ.ม.	1,000.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
	ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.								
	รวมค่างานบ่อบาดาล PVC ขนาด ศก.6 นิ้ว ความลึก 60 ม.	-	-	14,366.47	55,056.81	18,362.00	110,689.60	165,746.41	
	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ถัง								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	.690	ลบ.ม.	450.00	310.50	99.00	68.31	378.81	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	3.000	ตร.ม.	500.00	1,500.00	133.00	399.00	1,899.00	
	- ตะปู	.300	ลัง	495.33	148.59	0.00	0.00	148.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.380	ลบ.ม.	2,355.14	3,250.09	306.00	422.28	3,672.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเส้นกลม ศก.9 มม. (4.88 กก/เส้น)	.034	ตัน	18,728.97	636.78	4,100.00	139.40	776.18	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.000	กก.	52.33	261.65	0.00	0.00	261.65	
	- ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	2.000	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	10,000.00	106,000.00	
	รวมค่าถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ถัง	-	-	70,581.77	102,107.61	9,638.00	11,028.99	113,136.61	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก.1	1.000	ท่อน	680.37	680.37	80.00	80.00	760.37	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก.3"	.200	ท่อน	1,685.90	337.18	175.00	35.00	372.18	
	- สี่ทางเหล็กอาบสังกะสี ศก.1 1/2"	1.000	อัน	108.64	108.64	0.00	0.00	108.64	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45,90 ศก.1 1/2"	3.000	อัน	49.00	147.00	0.00	0.00	147.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/2"	8.000	ตัว	38.00	304.00	300.00	2,400.00	2,704.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/2"	3.000	ตัว	75.00	225.00	300.00	900.00	1,125.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ ศก.3"	1.000	อัน	407.00	407.00	0.00	0.00	407.00	
	- เหล็กปิดปากบ่อ ศก.6" เจาะรูลด 1 1/2"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ศก. 1 1/2"	1.000	ตัว	430.00	430.00	300.00	300.00	730.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว ศก. 1 1/2"	3.000	ชุด	580.00	1,740.00	250.00	750.00	2,490.00	
	- สวิทช์น้ำไหล ศก. 1 1/2"	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ประเก็นยาง ศก. 3"	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ ศก 3/8" หรือเชือก ศก.5/8"	60.000	เมตร	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	100.00	900.00	900.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ	-	-	6,945.91	8,743.19	1,705.00	5,565.00	14,308.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ศก. 2"	10.000	ท่อน	205.61	2,056.10	40.00	400.00	2,456.10	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาประสานท่อ, ข้องอ	1.000	รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	705.61	2,556.10	40.00	400.00	2,956.10	
6	ระบบท่อจ่ายน้ำ								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ศก. 4"	250.000	ท่อน	526.17	131,542.50	120.00	30,000.00	161,542.50	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ศก. 3"	500.000	ท่อน	325.23	162,615.00	75.00	37,500.00	200,115.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ศก. 2"	250.000	ท่อน	147.66	36,915.00	40.00	10,000.00	46,915.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC	148.000	กระป๋อง	153.27	22,683.96	0.00	0.00	22,683.96	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอื่นๆ	1.000	รายการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก. 4"	2.000	ท่อน	2,456.40	4,912.80	250.00	500.00	5,412.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก. 3"	2.000	ท่อน	1,685.90	3,371.80	175.00	350.00	3,721.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ศก. 2"	2.000	ท่อน	818.69	1,637.38	110.00	220.00	1,857.38	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.4" พร้อมบ่อครอบ	2.000	ชุด	4,656.00	9,312.00	800.00	1,600.00	10,912.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.3" พร้อมบ่อครอบ	2.000	ชุด	2,796.00	5,592.00	600.00	1,200.00	6,792.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.2" พร้อมบ่อครอบ	4.000	ชุด	922.00	3,688.00	400.00	1,600.00	5,288.00	
	- เทปพันเกลียว	14.000	ม้วน	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำ	-	-	34,499.32	402,438.44	2,570.00	82,970.00	485,408.44	
7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ควบคุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เพส สูบปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 65 ม.	1.000	เครื่อง	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เพส (2.2 kw)	1.000	ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ศก. 2"	10.000	ท่อน	205.61	2,056.10	40.00	400.00	2,456.10	
	- สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3x2.5 ตร.ม.	50.000	เมตร	5,677.00	283,850.00	13.00	650.00	284,500.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ประสานท่อ	1.000	รายการ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประจำ								
	- ประแจค้อนมา ขนาด 24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1.000	ชุด	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คีมล็อก ขนาด 10"	1.000	อัน	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.000	อัน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.	1.000	อัน	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
	- ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45x90x180 ซม.	1.000	ตู้	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- คลิปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	1.000	ตัว	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง								
	หรือดีจिटอล วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-								
	แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์								
	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- ปักเสา คอร. ยาว 8.00 ม. (8,9 ม.)	1.000	ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
	- งานพาดสาย ยาว 80 ม.	1.000	เมตร	200.00	200.00	20.00	20.00	220.00	
	- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.000	รายการ	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	
	- ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1.000	รายการ	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1.000	รายการ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	69,972.61	351,046.10	10,823.00	11,820.00	362,866.10	
	ป้ายประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,355.14	1,413.08	391.00	234.60	1,647.68	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 2"	1.000	ท่อน	818.69	818.69	40.00	40.00	858.69	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	902.91	451.45	0.00	0.00	451.46	
	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	514.02	1,028.04	38.00	76.00	1,104.04	
	- ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	1.000	ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมค่าป้ายประกาศ	-	-	5,108.76	4,319.26	1,117.00	895.00	5,214.27	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,740,704.27	